



ပိမိၵိၵ်ႈ ၵၢၵ်ႈပူၵ်းၵၢၵ်ႈၵိၵ်ႈ

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA**

ႁိၵ်ႈပိၵ်ႈႁၢၵ်ႈၵိၵ်ႈပိၵ်ႈႁၢၵ်ႈ

**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,**

ပူၵ်းပူၵ်းၵိၵ်ႈႁၢၵ်ႈႁၢၵ်ႈပူၵ်းပူၵ်း

**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

ႁၢၵ်ႈပူၵ်းၵိၵ်ႈႁၢၵ်ႈႁၢၵ်ႈပူၵ်းပူၵ်း(၀ၵ်ႈၵိၵ်ႈ) ၵၢၵ်ႈပူၵ်းၵိၵ်ႈ

Jalan Surapati NO. 1 Negara, Telepon (0365) 41210, Ext 3346

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN**

**PERENCANAAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN PAKET VII**

1. Latar Belakang  
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jemberana adalah aparat Pemerintah Kabupaten Jemberana yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pembinaan sarana transportasi jalan darat yang berstatus lokal dan Kabupaten.  
Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Jemberana melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jemberana melaksanakan Program Penyelenggaraan Jalan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota menggunakan Jasa Konsultansi untuk Pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan.
2. Maksud dan Tujuan  
Tujuan utama dari pekerjaan ini adalah melakukan perencanaan teknis design terhadap rehabilitasi/pemeliharaan jalan.  
Perencanaan design rehabilitasi/pemeliharaan jalan tersebut dibagi dalam beberapa tahapan proses antara lain :
  - a. Tahap Pengumpulan Data Lapangan
  - b. Tahap analisa data lapangan, perencanaan dan penggambaran
3. Sasaran
  - a. Jalan yang akan direncanakan akan mampu memperlancar lalu lintas
  - b. Dengan perencanaan ini diharapkan meningkatkan kondisi kemantapan jalan
4. Lokasi Pekerjaan  
Lokasi Pekerjaan berada di Kecamatan Melaya di Kabupaten Jemberana
5. Lingkup Pekerjaan  
Lingkup pekerjaan yang harus ditangani oleh Konsultan Perencana seperti yang tercantum dalam butir 2 tersebut, dapat dikelompokkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pengumpulan Data Lapangan
  - b. Sebelum dilakukan pengumpulan data lapangan didahului dengan survey pendahuluan untuk menentukan langkah – langkah survey tiap lokasi pekerjaan sehingga tepat dan

mendapatkan hasil data yang akurat dari lapangan dan selanjutnya baru diadakan survey secara mendetail

- c. Analisa Data Lapangan, Design dan Gambar-gambar
- Menentukan besarnya daya dukung tanah berdasarkan hasil dari penyelidikan tanah dasar untuk pekerjaan Dinding Penahan Tanah yang membutuhkan bangunan struktur
  - Menentukan Unique Section yang akan dipakai dalam proses design
  - Menentukan volume pekerjaan dan Perkiraan Biaya
  - Membuat Gambar-gambar Standart dan Khusus

6. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

No.	Peralatan	Jumlah	Kondisi
1	GPS	1	Baik
2	Meteran Roll	3	Baik
3	Kompas	3	Baik
4	Komputer	2	Baik
5	Printer A3	1	Baik
6	Printer A4	1	Baik

7. Keluaran

Keluaran dari pekerjaan ini adalah :

a. Laporan Pendahuluan

Laporan pendahuluan terdiri dari :

- Data umum kondisi jalan yang direncanakan
- Metode survey lokasi jalan yang direncanakan

b. Laporan Akhir

Laporan akhir terdiri dari :

- Gambar
- Spesifikasi Teknis
- Engeener Estimate

Negara, 27 Mei 2024

Pengguna Anggaran  
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang  
Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Jembrana



**Wayan Sudiarta, SP.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19700604 200003 1 010